Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB II Sostenibilità territoriale - Dipartimento II – VIABILITÀ E MOBILITÀ
Servizio 3°- VIABILITÀ ZONA SUD

Lavori di SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza della SP 33/a Empolitana I nel territorio di Genazzano, Km 31+200 - Km 33+050 - Km 33+100

Art. 140 D. Lgs 36/2023



01 – Relazione tecnica generale

Fase di Progetto	**Progetto Esecutivo**
RUP	Geom. Gianluca Fratticci
Direttore Lavori	Geom. Simone D'Ottavio
C.S.P.	Geom. Gianluca Fratticci
C.S.E.	Geom. Filippo De Meo
Collaboratore	Ing. Flavio Lucarelli

Servizio 3 - **Viabilità zona Sud**
Sede: Viale Giorgio Ribotta, 41-43 - 00144 ROMA
Email: viabilitasud@cittametropolitanaroma.it

Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB II – DIP II Sostenibilità Territoriale
Servizio 3 - Viabilità zona Sud
Dirigente *Arch. Maurizio RUSSO*

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 D. Lgs. n° 36/2023)

La S.P. **33/a EMPOLITANA 1** è una strada provinciale che inizia dall'abitato di Tivoli ad eccezione dei primi 890 ml di competenza comunale e termina dopo aver attraversato vari comuni come Castel Madama – Ciciliano – Gerano – Pisoniano – San Vito Romano e Genazzano, sulla SR 155 DI FIUGGI per una estensione chilometrica di oltre 33 km.

Ne consegue che è una importante arteria per tali territori che tra l'altro hanno due depositi COTRAL uno a Genazzano ed uno a Tivoli. Tale strada pertanto ricopre un ruolo di notevole importanza per pendolari, studenti, mezzi pubblici e mezzi di soccorso che la percorrono quotidianamente in quanto permette il collegamento dei Comuni sopra citati fino alla Capitale.

Tra i giorni 5 e 6 Gennaio a causa delle intense, continue e copiose piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale ed in particolare sul Comune di Genazzano, si sono innescate una serie di frane, alcune di modesta entità rimosse in tempi brevi tramite l'ausilio della ditta di Manutenzione Ordinaria (A.Q.), altre più rilevanti che hanno interessato la piattaforma stradale, come quella sulla S.P. 33/a EMPOLITANA 1^ in territorio di Genazzano e più precisamente:

- Al km 31+200;
- Al km 33+050;
- Al km 33+100;

Le ultime due frane al km 33+050 ed al km 33+100 hanno di fatto compromesso la percorribilità della provinciale, in quanto vi è stato uno smottamento di metà carreggiata e per tale evento è stata emessa Ordinanza di chiusura n° 4 del 07.01.2026;

Per quanto sopra esposto ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità già nella serata del 06.01.2026 l'**impresa SONDEDILE srl,** che sta operando per conto dello scrivente Servizio a poche centinaia di metri dall'evento occorso nei giorni su indicati, si è resa disponibile ad installare i new jersey in cls per interdire il transito a veicoli e pedoni ed apposta segnaletica stradale per individuare i percorsi alternativi finalizzati a raggiungere il centro abitato di Genazzano (RM).

CONSIDERATO pertanto:

- Che il permanere di tale condizione potrebbe causare il collasso dell'intero tratto di provinciale, creando disagi nel raggiungere Genazzano ed i paesi limitrofi;
- Che si rende necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità e per ristabilire le condizioni di sicurezza;**

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto funzionario in data 16.01.2026
ha contattato l'**impresa SONDEDILE srl** con sede in Rieti – Loc Vazia – cap 02100

P.IVA: 00561630575 la quale, in considerazione del fatto che sta eseguendo per conto della C.M.R.C. il consolidamento della scarpata similare per tipologia di intervento e per mezzi d'opera impiegati a poche centinaia di metri dall'evento occorso il 05 e 06 Gennaio u.s., ha dato ampia disponibilità per eseguire le opere che si riterranno necessarie e che verranno meglio descritte nella *perizia giustificativa* che verrà trasmessa agli uffici preposti entro i termini di legge;

DICHIARA altresì

con il presente **verbale**, redatto ai sensi dell'Art. 140 del D. Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA, al fine di riaprire al pubblico transito la S.P. 33/a EMPOLITANA 1^.**

Il R.U.P
F.S.T. Geom. ***Gianluca FRATTICCI***

V Il Dirigente del Servizio 3°
Arch. Maurizio RUSSO